
LEGENDA - ACESSIBILIDADE: PLACAS				
SIMBOLO	DESCRIÇÃO	AMBIENTES	QUANT	VALOR TOTAL
AC1	MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE - REF: TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 60x90cm (na posição paisagem) + 40x60cm (na posição retrato)	PÁTIO COBERTO	1,0	1,0
AC2	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO A SER INSTALADO NO INICIO E FINAL DE CORRIMÃO,EM BORRACHA.	NÃO SE APLICA	0,0	0,0
AC3	PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO. EX: COM AS PALAVRAS "INICIO" (esq) E "FIM" . DIM. 10X5cm.	NÃO SE APLICA	0,0	0,0
PAC 1	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES DIVERSAS, DIM. 30X10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO	SECRETARIA	1,0	25,0
		DIRETORIA	1,0	
		COORDENAÇÃO	2,0	
		SALA DOS PROFESSORES	1,0	
		PROFISSÃO 4.0	2,0	
		SALA DE AULA (1 A 16)	16,0	
		LABORATORIO DE QUIMICA	1,0	
		SALA DE APOIO	1,0	
PAC 2	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES COM SIMBOLO FEMININO/ACESSIVEL E INDICANDO "FEMININO ACESSIVEL", DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	PCD ALUNOS E PROFESSORES FEM	2,0	2,0
PAC 3	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES COM SIMBOLO MASCULINO/ACESSIVEL E INDICANDO "MASCULINO ACESSIVEL", DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	PCD ALUNOS E PROFESSORES MAS	2,0	2,0
PAC 4	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES COM SIMBOLO FEMININO E INDICANDO "FEMININO". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	VESTIÁRIO FEM. FUNCIONÁRIOS	1,0	2,0
		SANITÁRIO ALUNOS FEM.	1,0	
PAC 5	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES COM SIMBOLO MASCULINO E INDICANDO "MASCULINO". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	VESTIÁRIO MAS. FUNCIONÁRIOS	1,0	2,0
		SANITÁRIO ALUNOS MASC.	1,0	
PAC 6	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS EM VINIL, PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS. DIM. 30X10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO	SECRETARIA	1,0	28,0
		DIRETORIA	1,0	
		COORDENAÇÃO	2,0	
		SALA DOS PROFESSORES	1,0	
		PROFISSÃO 4.0	2,0	
		SALA DE AULA (1 A 16)	16,0	
		LABORATORIO DE QUIMICA	1,0	
		SALA DE APOIO. DID INCLUSO	1,0	
		SALA DE APOIO PSICOPED.	2,0	
		ARQUIVO	1,0	
PAC 7	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS VINIL . PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM SIMBOLO FEMININO/ACESSIVEL E INDICANDO "FEMININO ACESSIVEL" . DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	PCD ALUNOS E PROFESSORES FEM	2,0	2,0
PAC 8	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS VINIL . PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM SIMBOLO MASCULINO/ACESSIVEL E INDICANDO "MASCULINO ACESSIVEL" . DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	PCD ALUNOS E PROFESSORES MAS	2,0	2,0
PAC 9	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS VINIL . PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM SIMBOLO FEMININO E INDICANDO "FEMININO". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	VESTIÁRIO FEM. FUNCIONÁRIOS	1,0	1,0
PAC 10	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS VINIL . PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM SIMBOLO MASCULINO E INDICANDO "MASCULINO". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	VESTIÁRIO MAS. FUNCIONÁRIOS	1,0	1,0
	**INTERNO** PISO PODOTATIL DE ALERTA SINTETICO COLADO, COR AMARELO, TAMANHO 25X25CM, FIXADO COM ARGAMASSA	BLOCO EDUCACIONAL	191,0	191,0
	INTERNO PISO PODOTATIL DIRECIONAL SINTETICO COLADO, COR AZUL, TAMANHO 25X25CM, FIXADO COM ARGAMASSA	BLOCO EDUCACIONAL	470,0	470,0
	BEBEDOURO ACESSIVEL	REFEITÓRIO	1,0	1,0

PLACAS EM BRAILE- PAC 1



PLACAS EM BRAILE- PAC 4



PLACAS EM BRAILE- PAC 5



PLACAS EM BRAILE- PAC 2




PLACAS EM BRAILE- PAC 3



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 6




PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 7




PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 8



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PAC 9



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - PAC 10



LOCAÇÃO DAS PLACAS



INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS
ESCALA: 1/25

OBSERVAÇÕES - Sinalização de Portas e passagens

- A sinalização de portas e passagens quando instalada nas portas, deve ser centralizada, e não pode conter informações táteis.

- A sinalização de portas e passagens quando instalada nas paredes, deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 e 1,60 na parede ao lado da maçaneta. Devem ser sinalizadas com números e/ou letras e/ou pictogramas e ter sinais com texto em relevo, incluindo Braile.

- Os elementos de sinalização devem ter formas que não agridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes.

- As portas de todos os sanitários deverão ser sinalizadas com o símbolo representativo de sanitário: Masculino e Feminiono. As portas dos sanitários de PCD deverão ser sinalizadas com o símbolo internacional de acesso com pictograma branco sobre o fundo azul.

DET. PLACAS PORTAS

OBS:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

CARIMBO DO CAU / CREA:

CARIMBO DA PREFEITURA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com
ADM. NEURILAN FRAGA

TIPO DE OBRA:	INSTITUCIONAL	**MODALIDADE:**	CONSTRUÇÃO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS		
PROPRIETÁRIO/ CNPJ:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT CNPJ: 01.614.517/0001-33		
ENDEREÇO:	Rua Juscelino kubistchek, Município de Novo Mundo - MT		
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU	André Carvalho Falcão CAU A143.882-4 (65)99673-2888 2023-02-27 09:57-04:00	André Carvalho Falcão Arquiteto e Urbanista Cau A143.882-4	
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA:			

Gestão 2021-2023
Associação Mato-grossense dos Municípios
A FORÇA VEM DOS MUNICÍPIOS

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

ASSUNTO:
DETALHAMENTO DAS PLACAS

DATA DE ENTREGA: 25/03/2022	**ÍNDICE URBANÍSTICO**	**QUADRO DE ÁREAS**
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 9°58'24.58"S 55°10'2.84"O	TX. DE OCUPAÇÃO:. 44,41% TX. DE PERMEABILIDADE: 59,77% COEF.APROVEITAMENTO: 0,44 %	ÁREA TERRENO:.....6.056,71 m² ÁREA CONSTRUÍDA -ESCOLA:.....1.647,41 m² ÁREA CONSTRUÍDA -QUADRA:.....699,49 m² ÁREA CONSTRUÍDA -REFEITÓRIO:342,9 m² ÁREA CALÇADA INTERNA:.....65,63 m² ÁREA CALÇADA EXTERNA:.....515,71m² ÁREA PERMEÁVEL:.....3.620,15m² ÁREA IMPERMEÁVEL:.....2.689,80m²
ESCALA: INDICADA		
ART:		

ARQ
FOLHA Nº
05/12