QUANTITATIVO ABRIGO

CENTRAL DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO - GLP

Escola: EE 12 SALAS — Área Total Construída: 1,52m²

Cidade: Novo Mundo-MT

ABRIGO DE GÁS				
Item	Serviços	Tipo	Un	Quant.
1	*Abrigo de Gás*			
1.1	Alvenaria de Vedação de Blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm)	Parede/Paineis	m²	6,72
1.2	Chapisco em alvenaria e estrutura de concreto	Revestimento e Tratamento de superficies	m²	13,44
1.3	Emboço	Revestimento e Tratamento de superficies	m²	13,44
1.4	Concreto magro para lastro	Fundações e Estruturas	m³	0,19
1.5	Selador Acrílico em parede	Pintura	m²	13,44
1.6	Selador Acrílico em teto	Pintura	m²	3,78
1.7	Pintura com tinta acrílica em parede	Pintura	m²	13,44
1.8	Pintura com tinta acrílica em teto	Pintura	m²	3,78
1.9	Alambrado em Mourões de concreto, com tela de arame Galvazinado H:2,00m	Urbanização	m	7,58
1.10	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre o perfil metálico	Pintura	m²	51,44
1.11	Laje Pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota converncional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+3)	Fundações e Estruturas	m²	1,89
1.12	Portão de abrir/giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo - Dim: 2,00x2,00cm	Esquadrias	m²	4,00
1.13	Portão de abrir duas folhas de tela fio 10 malha 2" Galvanizado - Dim:1,60x1,60cm	Mangueira flexível para abrigo e pontos de consumo na cozinhas	un	1,00

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Fernanda de Oliveira Luz

Assinado de forma digital por Fernanda de Oliveira Luz
Dados: 2022.04.18 09:57:42 -04'00'

Fernanda de Oliveira Luz
Arquiteta e Urbanista
CAU A136774-9